



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL POPULAR

LOCAL: ENSEADA

INFRA ESTRUTURA

ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS

Os vedos internos e externos deverão ser executados em alvenaria de blocos de concreto revestidos.

COBERTURA

Estrutura de madeira para telha tipo plan, atendendo inclinação de 35%.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Todas as instalações hidráulicas (água fria, águas pluviais e esgoto) deverão ser executadas de acordo com as normas da ABNT, legislação ambiental relativa à áreas de proteção aos mananciais.

Todas as tubulações e conexões deverão preferencialmente ser embutidas.

ELETRICA

Toda instalação elétrica deverá ser projetada de acordo com as exigências das normas da ABNT. Conforme projeto anexo.

Após sua execução, a instaladora deverá fornecer o laudo técnico dos serviços com a medição da resistência do aterramento e sua ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.

REVESTIMENTO: TETO E PAREDE

As paredes de alvenaria de bloco de concreto deverão ser revestidas com chapisco, emboço e reboco com areia fina, pintura látex áreas internas e externas e azulejos nas áreas molhadas.

ESQUADRIAS

As portas e janelas serão de madeira com pintura esmalte acetinada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

LIMPEZA GERAL

Durante e após o término da obra, é de responsabilidade da contratada, proceder toda limpeza do local com a retirada do bota-fora para lugar pré-determinado pela fiscalização.

ENGº RICARDO RUBSON SANTOS MATTOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 0601461914

ENGº JOSÉ TEIXEIRA FILHO
DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS
CREA 0601206924