


URGENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO



FOLHA DE ANDAMENTO

PROCESSO N.º _____

Papel para informação, rubricada como Folha N.º _____

Incorporada em 04 de 09 pelo(a) funcionário(a).

Assunto: OBRAS

Engº Manoel (SEOP)

Solicito quitar os
custos p/º valor de
convite

~~Urandy Rocha Leite
Secretário de Administração~~

URGENTE

URGENTE

CONSTRUÇÃO DE 2 VESTIÁRIO						
01.00	FUNDAÇÕES					
01.01	Escavação manual de valas até 2m. de profundidade	m³	17,00	25,66	436,22	
01.02	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30Kg.	m²	15,30	10,91	166,92	
01.03	Lastro de brita compactado e=3cm.	m²	1,32	68,03	89,80	
01.04	Fornecimento de concreto estrutural Fck 20 Mpa, control.B, brita 1 e 2	m³	8,84	208,11	1.839,69	
01.05	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m³	8,84	54,55	482,22	
01.06	Armadura CA-50 média	kg	552,00	4,98	2.748,96	
01.07	Forma em madeira	m²	45,00	29,06	1.307,70	
01.08	Imperm. baldrame., 1:3, e=2cm	m²	18,00	16,95	305,10	
01.09	Reaterro apiloado de valas	m³	25,60	25,13	643,33	
	TOTAL FUNDAÇÕES					8.019,95
02.00	SUPERESTRUTURA					
02.01	Fornecimento de concreto estrutural Fck 25 Mpa, control.B, brita 1 e 2	m³	13,00	208,11	2.705,43	
02.02	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura	m³	13,00	54,55	709,15	
02.03	Armadura CA-50 média	kg	769,00	4,98	3.829,62	
02.04	Forma em madeira	m²	75,00	29,06	2.179,50	
02.05	Laje pré-moldada h=8	m²	67,00	60,89	4.079,63	
	TOTAL SUPERESTRUTURA					13.503,33
03.00	ALVENARIA					
03.01	Alvenaria de elevação, bloco concreto, 14x19x39	m²	225,00	24,13	5.429,25	
	TOTAL ALVENARIA					5.429,25
04.00	ESQUADRIAS DE MADEIRA					
04.01	Colocação de porta externa, 0,82x2,10 - completa	un.	6,00	490,96	2.945,76	
04.02	Colocação de porta interna, 0,72x2,10 - completa	un.	4,00	286,59	1.146,36	
	TOTAL DE ESQUADRIAS DE MADEIRA					4.092,12
05.00	COBERTURA					
05.01	Estrutura de madeira para telha fibrocimento tipo ondulada esp 6mm	m²	80,00	53,77	4.301,60	
05.02	Cobertura de telhas fibrocimento ondulada esp 6mmm	m²	80,00	20,20	1.616,00	
05.03	Imunizante fungicida e inseticida p/ madeira		41,00	4,53	185,73	
						6.103,33
06.00	ESQUADRIAS METÁLICAS					
06.01	Colocação e acabamento de caixilho em ferro tipo basculante	m²	13,00	251,84	3.273,92	
	TOTAL ESQUADRIAS METÁLICAS					3.273,92
07.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
07.01	Instalações hidráulicas completas, incluso tubos, conexões, registros, válvulas e acessórios	gl	1,00	4.500,00	4.500,00	
07.02	Caixa d'água em fibra capacidade 1000 l	gl	1,00	1.200,00	1.200,00	
	TOTAL INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					5.700,00
08.00	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
08.01	Bacia de louça branca com tampa e acessórios	un	6,00	252,18	1.513,08	
08.02	Lavatório de bancada com 2 cuba 2,15m	un	2,00	865,00	1.730,00	
08.03	Lavatório de louça		2,00	208,00	416,00	
08.04	Chuveiro tipo ducha	un	8,00	81,58	652,64	
08.05	Conjunto de barras de apoio e manobras p/ sanitário e lavatório	jg	2,00	450,00	900,00	
	TOTAL DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					4.795,72
09.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
09.01	Instalações elétricas completas	gl	1,00	4.500,00	4.500,00	
09.02	Entrada padrão	gl	1,00	2.000,00	2.000,00	
	TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					6.500,00
10.00	REVESTIMENTO					
10.01	Chapisco com argamassa de cim. e areia, s/pen., 1:3, e= 5mm.	m²	350,00	4,20	1.470,00	
10.02	Emboço/reboco, de cimento cal e areia média	m²	350,00	19,01	6.653,50	
10.03	Assentamento de azulejos, junta a prumo, com cimento cola, incluso cantoneiras em alumínio	m²	25,00	28,30	707,50	
	TOTAL REVESTIMENTO DE PAREDES					8.831,00
11.00	PISOS					
11.01	Execução de lastro impermeável de concreto não estrutural, e= 6cm.	m²	62,65	17,94	1.123,94	
11.02	Regularização de base	m²	62,65	11,11	696,04	
11.03	Fornecimento e execução de piso cerâmico PEI-5 - incluso rejuntamento e rodapé	m²	62,65	59,00	3.696,35	
	TOTAL PISOS					5.516,33
12.00	PINTURA					
12.01	Pintura com látex, 100% acrílico, 2 demãos, sem massa	m²	387,00	11,00	4.257,00	
12.02	Pintura com esmalte sintético, em madeiramento, com 3 demãos	m²	54,00	12,00	648,00	
12.03	Pintura com tinta esmalte em esquadrias de ferro com duas demãos	m²	48,00	15,46	742,08	
	TOTAL PINTURA					5.647,08
13.00	VIDROS					
13.01	Colocação de vidro liso espessura 4 mm, incluso massa para aplicação	m²	14,50	75,40	1.093,30	
	TOTAL VIDROS					1.093,30

14.00	MICTORIO							
14.01	Mictorio		m	3,60	450,00	1.620,00		
		TOTAL BEBEDOURO						1.620,00
15.00	DIVISÓRIAS							
15.01	Divisórias em placas de ardósia polida e=3cm		m	36,00	271,50	9.774,00		
		TOTAL DIVISÓRIAS						9.774,00
		TOTAL VESTIÁRIOS						89.899,33
	CAMPO ALAMBRADOS E BANCOS							
16.00	FUNDAÇÕES							
16.01	Escavação manual de valas até 2m. de profundidade		m³	21,00	25,66	538,86		
16.02	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30Kg.		m²	58,00	10,91	632,78		
16.03	Lastro de brita compactado e=3cm.		m³	3,50	68,03	238,11		
16.04	Fornecimento de concreto estrutural Fck 20 Mpa, control.B, brita 1 e 2		m³	18,50	208,11	3.850,04		
16.05	Lançamento e aplicação de concreto em fundação		m³	18,50	54,55	1.009,18		
16.06	Armadura CA-50 média		kg	458,00	4,98	2.280,84		
16.07	Forma em madeira		m²	68,00	29,06	1.976,08		
16.08	Impermeabilização de baldrame e alvenaria, 1:3, e=2cm		m²	136,00	16,95	2.305,20		
16.09	Reaterro apiloado de valas		m³	10,00	25,13	251,30		
		TOTAL FUNDAÇÕES						13.082,38
17.00	SUPERESTRUTURA							
17.01	Fornecimento de concreto estrutural Fck 20 Mpa, control.B, brita 1 e 2		m³	24,30	208,11	5.057,07		
17.02	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura		m³	24,30	54,55	1.325,57		
17.03	Armadura CA-50 média		kg	850,00	4,98	4.233,00		
17.04	Forma em madeira		m²	85,00	29,06	2.470,10		
17.05	Mourões concreto		um	115,00	60,89	7.002,35		
		TOTAL SUPERESTRUTURA						13.085,74
18.00	BANCOS							
18.01	Fornecimento de concreto estrutural Fck 25 Mpa, control.B, brita 1 e 2		m³	2,00	208,11	416,22		
18.02	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura		m³	2,00	54,55	109,10		
18.03	Armadura CA-50 média		kg	80,00	4,98	398,40		
18.04	Forma em madeira		m²	18,00	29,06	523,08		
18.05	Alvenaria		m²	25,00	24,13	603,25		
		TOTAL BANCOS						1.940,95
19.00	ALVENARIA							
19.01	Alvenaria de elevação, bloco concreto, 14x19x39			324,00	24,13	7.818,12		
								7.818,12
20.00	REVESTIMENTO							
20.01	Chapisco com argamassa de cim. e areia, s/pen., 1:3, e= 5mm.		m²	721,00	4,20	3.028,20		
20.02	Emboço/reboco, de cimento cal e areia média		m²	721,00	19,01	13.706,21		
		TOTAL REVESTIMENTO DE PAREDES						16.734,41
21.00	Pintura com látex, 100% acrílico, 2 demãos, sem massa							
21.01	Pintura com látex, 100% acrílico, 3 demãos, sem massa		m²	735,00	11,00	8.085,00		
		TOTAL PINTURAS						8.085,00
22.00	TELA DE ALAMBRADO							
22.01	Alambrado com tela de arame galvanizado		m²	315,00	54,00	17.010,00		
22.02	Arame farpado 4 fio		m	330,00	9,90	3.267,00		
22.03	Portão metálico, colocação e acabamento, altura 2,1m, em tela de arame galvanizado, formando quadro, soldado em tubo galvanizado 1 1/2",		m²	16,00	125,00	2.000,00		
		TOTAL ALAMBRADO						22.277,00
23.00	CAMPO							
23.01	Gramma			500,00	8,00	4.000,00		
23.02	Jogo de trave			1,00	3.600,00	3.600,00		
23.03	Aterro			100,00	25,13	2.513,00		
23.04	Estrutura metálica para tela atrás do gol e tela galvanizada			170,00	95,00	16.150,00		
		TOTAL CAMPO						26.263,00
24.00	DEMOLIÇÕES E APROVEITAMENTO DE MURO/ALAMBRADO EXISTENTE							
24.01	Demolição de muro sem reaproveitamento		m³	35,60	56,00	1.993,60		
24.02	Retirada de alambrado sem reaproveitamento		m²	95,00	3,65	346,75		
24.03	Reaproveitamento de alambrado existente		m²	235,00	15,00	3.525,00		
24.04	Emboço/reboco, tipo paulista, traço 1:2:9, de cimento cal e areia média		m²	325,00	19,01	6.178,25		
		TOTAL DEMOLIÇÕES						12.043,60
		TOTAL DE SERVIÇOS CAMPO ALAMBRADOS E BANCOS						121.330,19
		TOTAL GERAL						211.229,52
		BDI 35%						73.930,33
		VALOR FINAL						285.159,85